

▣ 가드케이블 설치

1. 가드케이블(경관형)

구 분		규 격	단 위	경관형 3단 KD케이블		경관형 4단 KD케이블		경관형5단 KD케이블
				4m/경간	7m/경간	4m/경간	7m/경간	4m/경간
인 원 편 성	특 별 인 부	-	인	0.650	0.650	0.860	0.860	0.100
	보 통 인 부	-	〃	1.150	1.150	1.200	1.200	1.260
장 비 조 합	대 형 브 레 카	0.7m ²	시간	0.160	0.160	0.160	0.160	0.100
	경 운 기	-	〃	0.650	0.650	0.650	0.650	0.585
	굴삭기(타이어)	0.6m ²	〃	0.160	0.160	0.160	0.160	0.100

- [주] ① 본 품은 노측의 흙 속에 지주(4m, 7m 간격)를 향타하여 세운 후 가드케이블을 설치하는 품이다.
 ② 본품에는 천공, 청소, 향타기준선 설치, 지주박기, 가드케이블 설치, 몰타르 및 모래채우기등에 대한 소운반 품이 포함되어있다.
 ③ 시공물량 250m 미만은 30% 할증을 적용한다.
 ④ 앵커로 설치시에도 위와 동일한 설치품을 적용한다.
 ⑤ 기타 잡재료비 및 기구손료는 인력품의 3%까지 별도로 계상할 수 있다.

2. 가드케이블(자전거전용)

구 분		규 격	단 위	자전거전용 3단 KD케이블		자전거전용 5단 KD케이블	
				7m/경간		7m/경간	
인 원 편 성	특 별 인 부	-	인	0.650		0.100	
	보 통 인 부	-	〃	1.150		1.260	
장 비 조 합	대 형 브 레 카	0.7m ²	〃	0.160		0.100	
	경 운 기	-	〃	0.650		0.585	
	굴삭기(타이어)	0.6m ²	〃	0.160		0.100	

- [주] ① 본 품은 노측의 흙 속에 지주(7m 간격)를 향타하여 세운 후 가드케이블을 설치하는 품이다.
 ② 본품에는 천공, 청소, 향타기준선 설치, 지주박기, 가드케이블 설치, 몰타르 및 모래채우기등에 대한 소운반 품이 포함되어있다.
 ③ 시공물량 250m 미만은 30% 할증을 적용한다.
 ④ 앵커로 설치시에도 위와 동일한 설치품을 적용한다.
 ⑤ 기타 잡재료비 및 기구손료는 인력품의 3%까지 별도로 계상할 수 있다.
 ⑥ 케이블의 재질은 KSD 3514에 따른다.

